รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 (ทางเข้า ร.ร.อนุบาลเทพสถิต) ด้านทิศตะวันตกขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู (ด้านทิศตะวันออก) ขนาดปากรางฯกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ขอบรางฯ หนา 0.15 เมตร ความยาว 134.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางฯ ค.ส.ล. และฝาปิดเหล็ก ช่วงถนน ค.ส.ล.(ของเดิม)ไปห้างโลตัส ฯ ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ในเขตเทศบาล อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 1/2559 รายการที่

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการโดย นายฐนกร งามประเสริฐ ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ - 3 ส.ค. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.								
	ด้านทิศตะวันตก								
	1.1 งานขุดดิน/ปรับเกลี่ย/เกรด/บด								
	อัดแน่นชั้นดินเดิม	51.48	ลบ.ม.	-	-	147	7,567.56		
	1.2งานลูกรังปรับเกลี่ย/เกรด/บดอัดแ	23.76	ลบ.ม.	280.00	6,652.80	44	1,045.44		
	1.3งานทราบหยาบรองพื้น	6.44	ลบ.ม.	515.00	3,316.60	59	379.96		
	1.4 ตะแกรงเหล็ก Wire Mash	99.00	ตร.ม.	20.00	1,980.00	5	495.00		
	1.5 เหล็ก RB 19 มม.	1.00	เส้น	500.00	500	50	50.00		
	1.6ไม้แบบฯ	14.85	ตร.ม.	276.00	4,098.60	105	1,559.25		
	1.7 คอนกรีต 1:2:4	15.00	ลบ.ม.	1,850.00	27,750.00	346	5,190.00		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				44,298.00		16,287.21	60,585.21	
2	งานก่อสร้างรางฯ ค.ส.ล. รูปตัวยู								
	ด้านทิศตะวันออก								
	2.1 งานขุดดิน/ขนทิ้ง	134	ลบ.ม.	-	-	147	19,698.00		
	2.2 ทรายหยาบรองพื้น	9.38	ลบ.ม.	515.00	4,830.70	59	553.42		
	2.3 เหล็กเสริม RB 9 มม.	148	เส้น	125.00	18,500.00	10	1,480.00		
	RB 6 มม.	141	เส้น	75.00	10,575.00	5	705.00		
	2.4ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	60.00	1,200.00	-	-		
	2.5ไม้แบบฯ	284	ตร.ม.	276.00	78,384.00	105	29,820.00		
	2.6 ตะปู ขนาด 3"	70	กก.	50.00	3,500.00	-	-		
	2.7คอนกรีต 1:2:4	52	ลบ.ม.	1,850.00	96,200.00	346	17,992.00		
	2.8 เหล็กแบน 2"x1/4"	13	ท่อน	450	5,850	60	780.00		
	ยกไป								