

รายการประมาณโครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล.(ฝั่งด้านทิศใต้) ถนน ค.ส.ล.ตัดใหม่ถนนระตะแบก-ชัยใหญ่ เชื่อมกับ ถนน ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 11

สถานที่ก่อสร้างในถนนฯ พื้นที่ชุมชนเทศบาล 4 อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 11/2558 รายการที่ กองช่าง เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการโดย นายธนกร งามประเสริฐ ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ปรับเกลียว/เกรด/แต่ง/บดอัดแน่น								
	ไหล่ทางของเดิม	ตร.ม.	753	-	-	15.00	11,295.00		
2	ลงหินคลุกปรับเกลียว/เกรด/แต่ง								
	บดอัดแน่น	ลบ.ม.	138.12	400	55,248.00	15.00	2,071.80		
3	ทรายหยาบรองพื้นบดแน่น	ลบ.ม.	49	515	25,235.00	59.00	2,891.00		
4	ตะแกรงเหล็ก Wire Mash	ตร.ม.	753	20	15,060.00	5.00	3,765.00		
5	เหล็ก RB 19 มม.	เส้น	26	450	11,700.00	50.00	1,300.00		
	RB 12 มม.	เส้น	8	250	2,000.00	20.00	160.00		
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	11	60	660.00	-	-		
7	โฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	2	40	80.00	-	-		
8	ไม้แบบฯ	ตร.ม.	38	276	10,488.00	105.00	3,990.00		
9	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	113	1850	209,050.00	346.00	39,098.00		
10	ยานวออสฟิล์มผสมทราย	ลบ.ม.	0.075	50	3.75	45.00	3.375		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				329,524.75		64,574.18	394,098.93	
	ค่า Factor F =1.3365							526,713.21	
	คิดเป็นงบประมาณฯ							526,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสรวิชัย สมรูป)

ปลัดเทศบาลตำบลเทพสถิต

(ลงชื่อ)

(นางจงถนอม จงจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายธนกร งามประเสริฐ)

นักบริหารงานช่าง 6

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)

(นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต